

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета
закупівлі**

Назва предмету закупівлі - Аварійний ремонт каналізаційного колектору
діаметром 700 мм по вул. Текстильників у м. Чернігові
код за ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи

№ з/п	Назва розділу	Зміст
1.	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	
1.1.	Мета та призначення	Усунення аварійної ситуації на самопливному каналізаційному колекторі діаметром 700 мм по вул. Текстильників. Забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення споживачам міста Чернігова.
1.2.	Обсяг та перелік робіт, що є об'єктом закупівлі	Заміна залізобетонного каналізаційного колектору діаметром 700 мм на каналізаційний колектор з поліетиленових труб діаметром 800 мм загальною протяжністю 90 погонних метри методом горизонтально-направленого буріння.
2.	Загальні вимоги	Заміну самопливного каналізаційного колектору виконати методом горизонтально-направленого буріння. Виконати заміну каналізаційних колодязів. Виконати переключення реконструйованого колектору на існуючий трубопровід. Роботи виконувати забезпечивши цілодобову безаварійну перекачку стічних вод в обхід ділянки колектору, що підлягає заміні.
3.	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі – 17 176 405,67 грн. Вартість визначена виходячи з фізичних обсягів виконуваних робіт з використанням програмного комплексу «АВК-5» з урахуванням Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281.
4.	Додаткова інформація	В зв'язку з необхідністю терміново усунути аварійну ситуацію на самопливному каналізаційному колекторі, необхідністю

		запобігти подальшому його руйнуванню та з метою забезпечення безперебійними цілодобовими послугами з водопостачання та водовідведення споживачів міста Чернігова проектна документація не розроблялась, експертиза проектної документації не проводилась. Роботи виконуються на підставі дефектного акту.
--	--	---